

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 WYLEGARNIA					
1	KNR 19-01 d.1 0531-04	Rozebranie i pokrycia z gontów - krycie podwójne 141.07	m ² m ²	141.070	141.070
				RAZEM	141.070
2	KNNR 9 d.1 0601-03	Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 2- d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 37.5	m ² m ²	37.500	37.500
				RAZEM	37.500
4	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 141.07	m ² m ²	141.070	141.070
				RAZEM	141.070
5	KNR 19-01 d.1 0416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm 141.07	m ² m ²	141.070	141.070
				RAZEM	141.070
6	NNRNKB d.1 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 141.07	m ² m ²	141.070	141.070
				RAZEM	141.070
7	KNR 4-01 d.1 0925-06	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - kołnierze do okna dachowgo 4	szt szt	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew. gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku 1.2	m ² m ²	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
9	KNR-W 2- d.1 02 0517-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku-wiatrownica 6.95	m ² m ²	6.950	6.950
				RAZEM	6.950
10	KNR-W 2- d.1 02 0517-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku-pas nadrynnowy 7.12	m ² m ²	7.120	7.120
				RAZEM	7.120
11	NNRNKB d.1 202 0518-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm 28.5	m m	28.500	28.500
				RAZEM	28.500
12	NNRNKB d.1 202 0520-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
13	NNRNKB d.1 202 0522-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-gąsior dachowy 14.25	m m	14.250	14.250
				RAZEM	14.250